แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายซำผักคาว) บ้านไร่ม่วง หมู่ที่ 1

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 487,000.00 บาท
4. ลักษณะงานโดยสังเขป

   ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 750.00 ตารางเมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2569 เป็นเงิน 501,020.10 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง

   6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

   7.1 นายมนตรี แสงสว่าง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

   7.2 นางเยาวรัตน์ นิมิตสุวโรจน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการกำหนดราคากลาง

   7.3 นางกัญภร แก้วระเวีย เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายซำผักคาว) บ้านไร่ม่วง หมู่ที่ 1

สาย ซำผักคาว

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน

แบบเลขที่ ตามแบบกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ท.1 - 01

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2569

ลักษณะงานโดยสังเขป

ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 750.00 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	501,020.10	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	**รวมราคากลาง**	**501,020.10**	
	(-ห้าแสนหนึ่งพันยี่สิบบาทสิบสตางค์-)		

ระยะทางดำเนินการ 0.250 เฉลี่ยราคา กม.ละ 2,001,766.28 บาท

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายมนตรี แสงสว่าง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ..... เห็นชอบ
(นางสาวพนารัตน์ วงษ์ชมภู)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน

(ลงชื่อ) ..... กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางเยาวรัตน์ นิมิตสุวโรจน์)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

(ลงชื่อ) ..... อนุมัติ
(นายประวิน อินทะบุญศรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน

(ลงชื่อ) ..... กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง
(นางกัญภร แก้วระเวีย)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายชำผักคาว) บ้านไร่ม่วง หมู่ที่ 1

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน

ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานดิน (EARTHWORK)							
1.1	งานพื้นทางเดิม ปรับเกลี่ยแต่ง	ตร.ม.	750.00	1.88	1,410.00	1.3642	2.56	1,923.52
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
2.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	37.50	798.61	29,947.87	1.3642	1,089.46	40,854.88
3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
3.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	750.00	436.00	327,000.00	1.3642	594.79	446,093.40
3.2	รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	6.00	263.62	1,581.72	1.3642	263.20	2,157.78
3.3	รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	66.00	110.96	7,323.36	1.3642	151.37	9,990.52
							รวมราคากลาง	501,020.10

(ลงชื่อ) .....
(นายมนตรี แสงสว่าง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) .....
(นางสาวพนารัตน์ วงษ์ชมภู)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน

เห็นชอบ

(ลงชื่อ) .....
(นางเยาวรัตน์ นิมิตสุวโรจน์)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) .....
(นายประวิน อินทะบุญศรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน

อนุมัติ

(ลงชื่อ) .....
(นางกัญภร แก้วระเวีย)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง